

## 1. Tabela przedmiarów

L.p.	Podstawa wyceny	Nr specyfikacji technicznej	Opis roboty z wyliczeniem jednostek przedmiarowych	Jednostka miary	Ilość jednostek
<b>I. Roboty rozbiórkowe</b>					
1	2-31-0814-04		Rozebranie betonowych krawężników o wymiarach 10x20, na podsypce piaskowej i ułożenie materiału w stosy	m	380
2	2-31-0811-03		Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	388
3	2-21-0101-04 i 05		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci oraz wywiezienie na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	46,4
<b>II. Roboty porządkowe i przygotowawcze</b>					
4	2-21-0101-06		Karczowanie drzew o drewnie twardym o średnicy pnia 16-20cm	szt.	6
5	2-21-0105-01		Wykopanie krzewów bez bryły korzeniowej	szt.	284
<b>III Oświetlenie</b>					
6	analiza własna		Montaż latarni	szt.	9
<b>IV Fontanna</b>					
7	analiza własna		Montaż fontanny	szt.	1
<b>V Urządzenia zabawowe</b>					
8	analiza własna		Kiwak podwójny ( z montażem)	szt.	1
9	analiza własna		Karuzela ( z montażem)	szt.	1
<b>VI. Roboty drogowe</b>					
<b>1. Nawierzchnia piesza z kostki betonowej</b>					
10	2-31-0101-05 i 06		Wykonanie ręcznie koryta na całej szerokości drogi na głębokości 25 cm, przy kategorii gruntu II	m <sup>2</sup>	793,8
11	2-31-0403-03		Obsadzenie krawężników betonowych o wymiarach 15X30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	164,7
12	2-31-0407-02		Osadzenie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej	mb	314,3
13	2-31-0114-07 i 08		Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	793,8

14	2-31-0511-03		Wykonanie chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	388
15	2-31-0511-01		Wykonanie chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej o grubości 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	405,8
16	2-21-0605-004		Wykonanie schodów z kostki betonowej na podbudowie	m3	3,5
<b>2. Nawierzchnia gruntowa - piaskowa na plac zabaw</b>					
17	2-31- 0101-05 i 06		Wykonanie ręcznie koryta na całej szerokości drogi o głębokości 30 cm. Przy kategorii gleby II	m2	54
18	2-31-0114-07 i 08		Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa grubości 10 cm	m2	54
19	2-31-0114-01		Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy warstwy piasku o grubości 20 cm	m2	54
<b>VII. Drobne formy architektoniczne</b>					
20	analiza własna		Tablica informacyjna ( z montażem)	szt.	1
21	analiza własna		Stojak na rowery ( miejsce na 4 rowery) ( z montażem)	szt.	2
22	analiza własna		ławka parkowa ( z montażem)	szt.	7
23	analiza własna		Kosz na śmieci ( z montażem)	szt.	5
<b>VIII Roboty agrotechniczne</b>					
24	2-21-0201-02		Przekopanie ręczne gleby rodzimej na terenie płaskim, zadarnionym o kategorii gruntu II	m2	1570
<b>IX. Zadrzewienie</b>					
25	2-21-0301-01		Sadzenie krzewów z bryłą korzeniową bez zaprawy dołów, na gruncie kat II, w doły o średnicy i głębokości 0,3 m	szt.	251
26	2-21-0301-02		Sadzenie krzewów z bryłą korzeniową bez zaprawy dołów, na gruncie kat II, w doły o średnicy i głębokości 0,5 m	szt.	549
27	2-21-0209-01,02		Ściółkowanie terenu między krzewami korą sosnową o warstwie 4cm na terenie płaskim	ha	0,15
<b>X. Rośliny okrywowe i trawniki</b>					
28	2-21-0414-02		sadzenie roślin okrywowych przy ilości 4 szt/m2	m2	273
29	2-21-0404-01		Wykonanie trawnika ręcznie siewem na gruncie kategorii II	m2	895